ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
16-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ☐ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
1	1	c/u	PROYECTO: "SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PARARRAYOS EN EL		
			EDIFICIO DEL PALACIO JUSTO AROSEMENA".		
			INCLUYE:		
			*Desinstalación de los componentes obsoletos instalados.		
			*Suministrar e instalar un pararrayos tipo PDC (pararrayos con		
			dispositivos de cebado), mínimo 107 metros, radio de		
			protección.		
			*Pruebas al pararrayo, antes de instalación, para verificar su		
			óptimo funcionamiento.		
			*Suministro e instalación de un (1) mástil telescópico de 6 mts		
			de largo, fabricado en acero galvanizado.		
			*Suministro e instalación de una (1) base para instalar en losa,		
			(montaje del del mástil del pararrayos).		
			*Suministro e instalación de 40 metros de cable de cobre desnudo		
			2/0, para bajantes del sistema.		
			*Suministrar e instalar 33 conexiones equipotencial de bronce		
			para soportar los conductores de las bajantes.		
			*Suministrar e instalar 20 metros de tubería tipo PVC de 1¼" Ø		
			escala # 40		
			*Suministrar e instalar dos (2) cajas de inspección con sus		
			respectivos manguitos seccionadores		
			*Suministrar e instalar dos (2) contadores de eventos digital.		
			*Suministrar e instalar dos (2) electrodos químicos de baja		
			resistencia de 6 pies de largo.		
			*Suministro e Instalación un (1) dispositivo limitador de sobre		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Los bienes y servicios solicitados se utilizaran para proteger al Edificio del Palacio Justo Arosemena de las descargas atmosféricas, este reemplazará al que actualmente esta instalado y el mismo se colocará en la azotea del Edificio y en el cuarto eléctrico en donde reposa la distribución eléctrica general.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

VERIFICADO POR: _____ FECHA _____

ASIGNADO A: _____

SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
16-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ☑ Bienes ☑ Servicios
☑ Reemplazo ☐ Obra
☑ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			voltaje.		
			*Suministrar e instalar cuatro (4) sacos de mejoramiento de la		
			resistencia del suelo.		
			*Realización de dos excavaciones de 6’ pies de profundidad para		
			la instalación de dos (2) electrodos químicos.		
			*Realización de interconexión entre puestas a tierra del sistema		
			de pararrayos con la puesta a tierra del sistema eléctrico.		
			*Prueba de resistencia final a la referencia a tierra del		
			sistema de pararrayos.		
			"Última línea"		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Los bienes y servicios solicitados se utilizaran para proteger al Edificio del Palacio Justo Arosemena de las descargas atmosféricas, este reemplazará al que actualmente esta instalado y el mismo se colocará en la azotea del Edificio y en el cuarto eléctrico en donde reposa la distribución eléctrica general.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
VERIFICADO POR: _____ FECHA _____
ASIGNADO A: _____

SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA