ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
25-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ▣ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
1	1	c/u	Adecuación de dos (2) baños, dos (2) cocinas y pasillo para la		
			Comisión de Presupuesto, ubicada en el edificio Anexo de la		
			Asamblea Nacional.		
			Cocina 1:		
			*Desmontar muebles bajo y aéreo de cocina existente.		
			* Suministro, confección e instalación de un (1) mueble bajo de		
			cocina lineal de 1.73mts x 0.60mts x 0.90mts en material en		
			melamina HR de espesor de 18mm con cantos de PVC en color gris		
			plomo, compuesto por dos (2) módulos de 0.86mts cada uno con		
			una par de puertas abatibles de 0.43mts cada una con sistema de		
			bisagras de cierre lento y sistema de cierre de presión con		
			tiradores escondidos, Zócalo de 0.10mts de PVC en acabo de		
			acero inoxidable cepillado.		
			* Un (1) sobre de cuarzo calaccatta de 1.73 mts x 0.60mts x 0.02		
			mts, con salpicadero de 0.60mts de alto en cuarzo		
			calaccatta.		
			* Suministro, confección e instalación de un (1) mueble aéreo de		
			cocina lineal de 1.73mts x 0.35mts x 0.70 mts en material en		
			melamina HR de espesor de 18mm con cantos de PVC en color		
			blanco alto brillo, compuesto por un (1) módulos de 0.86mts		
			cada uno con una par de puertas abatibles de 0.43mts cada una		
			con sistema de bisagras de cierre lento y sistema de cierre a		
			presión con tiradores escondido, con un (1) modulo de tablilla		
			de 0.62mts x 0.70 mts y un (1) de 0.25mts x 0.70 mts con una		
			puerta abatible con sistema de cierre lento y sistema de cierre		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Adecuación de dos (2) baños, dos (2) cocinas y pasillo para la Comisión de Presupuesto, ubicada en el edificio Anexo de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

VERIFICADO POR: _____ FECHA _____

ASIGNADO A: _____

SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
25-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ▣ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			a presión con tiradores escondidos.		
			*Suministro, cofección e instalación de un (1) mueble bajo de		
			cocina lineal de 0.75mts x 0.60mts x 0.90mts en material en		
			melamina HR de espesor de 18mm con cantos de PVC en color gris		
			plomo,compuesto por un (1) módulos abierto de 0.75mts x		
			0.90mts x 0.60 mts y un pedestal de 0.65mts x 0.55mts x		
			0.30mts de material en melamina HR de espesor de 18mm con		
			cantos de PVC en color gris plomo, con (4) cuatro ruedas de		
			silicona.		
			* Un (1) sobre de cuarzo calaccatta de 0.75 mts x 0.60mts x 0.02		
			mts, con salpicadero de 0.15mts de alto en cuarzo		
			calaccatta.		
			*Suministro, confección e instalación de un (1) mueble bajo de		
			cocina lineal de 2.40mts x 0.60mts x 0.75 mts en material en		
			melamina HR de espesor de 18mm con cantos de PVC en color gris		
			plomo.		
			* Un (1) sobre de cuarzo calaccatta de 2.40 mts x 0.60mts x 0.02		
			mts, con salpicadero de 0.75mts de alto en cuarzo		
			calaccatta.		
			* Suministro, confección e instalación de un (1) mueble aéreo de		
			cocina lineal de 2.40mts x 0.35mts x 0.70 mts en material en		
			melamina HR de espesor de 18mm con cantos de PVC en color		
			blanco alto brillo, compuesto por dos (2) módulos de 0.80mts		
			cada uno con una par de puertas abatibles de 0.35 mts x 0.80mts		
			con pistón hidráulicos con abertura hacia arriba. Un modulo (1)		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Adecuación de dos (2) baños, dos (2) cocinas y pasillo para la Comisión de Presupuesto, ubicada en el edificio Anexo de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

VERIFICADO POR: _____ FECHA _____

ASIGNADO A: _____

SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
25-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ▣ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			de 0.80mts x 0.70mts con dos tablilla de 0.80mts x 0.25mts x		
			0.03mts.		
			* Suministro e Instalación de 10.66 m2 de piso porcelanato de		
			0.60mts x 0.60mts sobre piso existente.		
			* Desmontar de 10.55 m2 de cielo raso suspendido de 2' x 2'		
			existente.		
			*Suministro e Instalación de 10.55 m2 de cielo raso suspendido		
			mineral, color blanco de 2' x 2'.		
			*Suministro, aplicación y lijado de pasta y pintura de 6.42 m2		
			de paredes existentes.		
			*Suministro e Instalación de 6.36m2 de revestimiento de pared		
			tipo panelado de PVC en tono amaderado.		
			* Ajuste de altura de 2 puertas existentes de 1.00mts x 2.10mts		
			al nivel de piso acabado.		
			* Reubicación de 4 tomacorrientes dobles existentes.		
			* Suministro e Instalación de 4 tomacorrientes dobles tapa		
			decoraen color blanco.		
			*Desinstalación de luminarias existentes.		
			* Suministro e Instalación de 4 luminarias circulares, LED		
			18W-6000K -Mult-V, Certificación UL, embutidas en cielo		
			raso.		
			* Suministro e Instalación de 2 interruptores sencillos de tapa		
			decoraen color blanco.		
			*Suministro e instalación de fregador tipo bar de acero		
			inoxidable.		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Adecuación de dos (2) baños, dos (2) cocinas y pasillo para la Comisión de Presupuesto, ubicada en el edificio Anexo de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
VERIFICADO POR: _____ FECHA _____
ASIGNADO A: _____

SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
25-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ▣ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			*Suministro e instalación de grifería de acero inoxidable		
			monomando para agua fría.		
			Pasillo:		
			* Suministro e Instalación de 3.25 m2 de Piso porcelanato de		
			0.60mts X 0.60mts sobre piso existente.		
			* Desmontar 3.10 m2 de cielo raso suspendido.		
			* Suministro, Instalación, pasteo, lijado, sellado y pintura de		
			3.10 m2 de cielo raso de gypsum board.		
			*Suministro, aplicación, lijado de pasta y pintura de 8.70 m2 de		
			paredes existentes.		
			* Suministro e Instalación de 1 luminaria tipo riel, 9.2 W LED		
			4000K		
			* Suministro e Instalación de 1 interruptor sencillo de tapa		
			decora en color blanco.		
			Baños:		
			* Suministro e Instalación de 3.26m2 de piso porcelanato 0.60mts		
			x 0.60mts sobre piso existente.		
			* Desmontar 3.26m2 de cielo raso suspendido existente.		
			* Suministro, Instalación, pasteo, lijado, sellado y pintura de		
			3.26 m2 de cielo raso de gypsum board.		
			* Demolición de 19.48 m2 de revestimiento de paredes existentes.		
			*Suministro e instalación de 20.24 m2 de revestimiento de		
			paredes de cerámica formato 0.30 mts x 0.60mts color blanco, y		
			aplicación de 10.46m2 de acabado de lechada blanca.		
			* Desmontar 2 ventanas existentes de 1.20mts x 0.60mts.		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Adecuación de dos (2) baños, dos (2) cocinas y pasillo para la Comisión de Presupuesto, ubicada en el edificio Anexo de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

VERIFICADO POR: _____ FECHA _____

ASIGNADO A: _____

_____
SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

_____
Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

_____
Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
25-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ▣ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			* Desmontar 2 verjas de ventana existentes de 1.23 mts x 0.63		
			mts.		
			* Ajustar y resanar con concreto el vano y mochetas de 2		
			ventanas a 0.85mts x 0.40mts.		
			* Resanar, pastear, lijar y pintar la mocheta de las 2 ventanas		
			en fachada		
			* Suministro e Instalación de 2 ventanas de 0.85mts x 0.40mts		
			sistema Europa en aluminio color natural, con vidrio claro		
			laminado de 6mm y malla corrediza.		
			* Instalación de 2 verjas de ventana existentes de 1.23mts x		
			0.63mts.		
			* Desinstalar 2 puertas de vidrio existentes con perfil de		
			aluminio tamaño 0.70mts x 2.10mts.		
			* Suministro e Instalación de 2 puertas de madera macisa tamaño		
			de 0.70mts x 2.10mts, con cerradura de manija con acabado de		
			acero inoxidable cepillado.		
			* Suministro, confección e instalación de un (2) muebles de baño		
			suspendido de baño de 0.60mts x 0.45mts x 0.50mts en material		
			de melamina HR de espesor de 18mm con cantos de PVC en color		
			gris plomo, compuesto por un (1) módulo de 0.60mts con un par		
			de puertas abatibles de 0.30mts cada una con sistema de		
			bisagras de cierre lento y sistema de cierre de presión con		
			tiradores escondidos.		
			* Dos (2) sobres de cuarzo calaccatta de 0.60mts x 0.45mts x		
			0.02mtscon salpicadero de 0.15mts de alto en cuarzo		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Adecuación de dos (2) baños, dos (2) cocinas y pasillo para la Comisión de Presupuesto, ubicada en el edificio Anexo de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

VERIFICADO POR: _____ FECHA _____

ASIGNADO A: _____

_____
SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

_____
Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

_____
Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
25-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ▣ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			calaccatta.		
			* Suministro e Instalación de 2 luminaria circulares, LED		
			18W-6000K -Mult-V, Certificación UL, embutidas en cielo raso.		
			* Suministro e Instalación de dos (2) interruptores sencillo con		
			tapa decora en color blanco.		
			* Suministro e Instalación de 2 espejos flotantes de vidrio de		
			1.21mts x 1.00mts con cantos pulidos de color claro natural, y		
			con luz indirecta.		
			* Suministro e Instalación de dos (2) tomacorriente de 110V con		
			tapa decora color blanco, certificación UL.		
			* Desinstalar 2 lavamanos de pedestal existente.		
			*Suministro e Instalación de dos (2) lavamanos rectangular de		
			sobreponer tipo bowl, en color blanco, sin orificio para		
			grifería.		
			*Suministro e Instalación de 2 (dos) griferías de lavamanos con		
			llave monomando en acabado de acero inoxidable.		
			* Suministro e Instalación de 2 juegos de accesorios de plomería		
			para lavamanos.		
			*Desinstalar 2 inodoros existente.		
			*Suministro e Instalación de dos (2) inodoros elongados de una		
			sola pieza ahorrador de agua con ferretería completa.		
			Cocina 2:		
			* Tumbar de 5.32m2 de pared de bloque de concreto.		
			* Suministro e Instalación de 4.5 m2 de paredes de bloques de		
			concreto de 0.10mts.		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Adecuación de dos (2) baños, dos (2) cocinas y pasillo para la Comisión de Presupuesto, ubicada en el edificio Anexo de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
VERIFICADO POR: _____ FECHA _____
ASIGNADO A: _____

_____
SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

_____
Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

_____
Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
25-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ▣ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			*Suministro, instalación de repello, resane, pasteo, lijado y		
			pintura de 11.02m2 de pared de bloque de concreto.		
			*Fundación corrida de concreto armado y 2 hiladas de bloques de		
			0.15mts para soporte de pared de 2.22mts lineales. Incluye		
			excavación y compactación de la misma.		
			* Confección, resane y mochetas de vano de concreto para ventana		
			de 0.90mts x 0.90mts.		
			* Suministro e Instalación de ventana de 0.90mts x 0.90mts		
			sistema Europa en aluminio color natural, con vidrio claro		
			laminado de 6mm y malla corrediza.		
			* Suministro e Instalación de 2.35m2 extensión de techo en		
			lámina de zinc ondulado, color rojo ladrillo, calibre 26.		
			* Suministro e Instalación de 2.22 m2 de extensión de fascia de		
			fachada en Aucobond color gris.		
			* Desinstalar máquina condensadora de aire acondicionado		
			existente.		
			* Reubicar máquina condensadora de aire acondicionado		
			existente.		
			*Relleno y compactación de 1.90 m2 de suelo.		
			* Vaciado de 1.90 m2 de losa de concreto de 0.10mts de espesor		
			con malla electrosoldada.		
			* Suministro e Instalación de 1.90m2 Topping de piso de hasta		
			0.05mts de espesor.		
			* Demolición de 1.68 m2 de piso de cerámica existente.		
			* Suministro e Instalación de 3.35 m2 de piso de cerámica color		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Adecuación de dos (2) baños, dos (2) cocinas y pasillo para la Comisión de Presupuesto, ubicada en el edificio Anexo de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
VERIFICADO POR: _____ FECHA _____
ASIGNADO A: _____

_____
SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

_____
Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

_____
Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
25-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ▣ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			gris oscuro mate, en formato 0.60mts x 0.60mts, con su acabado		
			de lechada en color gris oscuro.		
			*Suministro e Instalación de 1.90 m2 de cielo raso suspendido		
			mineral, color blanco de 2' x 2'.		
			* Suministro e Instalación de dos (2) tomacorriente doble de		
			110V, Certificación UL, con tapa tipo decora color		
			blanco.		
			* Reubicación de un (1) tomacorriente doble de 110 V,		
			Certificación UL, con tapa tipo decora color blanco.		
			* Suministro e Instalación de 2 luminarias circulares, LED		
			18W-6000K -Mult-V, Certificación UL, embutidas en cielo		
			raso.		
			* Suministro e Instalación de red de plomería para alimentación		
			de agua potable, en tubería de PVC embutida en pared de		
			concreto y suelo natural. Punto de alimentación en baños		
			contínuos.		
			* Suministro e Instalación de red de plomería para drenaje de		
			aguas sanitarias, en tubería de PVC embutidas en pared y suelo		
			natural. Punto de conexión en lavamanos de baños		
			continuos.		
			* Suministro, confección e instalación de un (1) mueble bajo de		
			cocina lineal de 1.31mts x 0.60mts x 0.90mts en material en		
			melamina HR de espesor de 18mm con cantos de PVC en color gris		
			plomo,compuesto por dos (2) módulos de 0.45mts., uno con una		
			puertaabatibles de 0.45mts con sistema de bisagras de cierre		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Adecuación de dos (2) baños, dos (2) cocinas y pasillo para la Comisión de Presupuesto, ubicada en el edificio Anexo de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
VERIFICADO POR: _____ FECHA _____
ASIGNADO A: _____

_____
SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

_____
Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

_____
Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
25-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ▣ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			lento y sistema de cierre de presión con tiradores escondidos,		
			y el otro compuesto por tres (3) cajones de 0.26mts x 0.45mts x		
			0.55mts con sistema de riel con cierre lento y tiradores		
			escondidos; y un (1) módulo de 0.40mts x 0.65mts x 0.60mts con		
			puerta abatible de 0.40mts con sistema de bisagras de cierre		
			lento y sistema de cierre de presión con tiradores escondidos.		
			Zócalo de 0.10mts de PVC en acabado de acero inoxidable		
			cepillado.		
			* Un (1) sobre de cuarzo calaccatta de 1.31mts x 0.60mts x		
			0.02mts, con salpicadero de 0.15mts de alto en cuarzo		
			calaccatta.		
			* Suministro, confección e instalación de un (1) mueble bajo		
			lineal de 1.59mts x 0.40mts x 0.75 mts en material en melamina		
			HR de espesor de 18mm con cantos de PVC en color gris plomo,		
			anexo amueble lineal de cocina.		
			* Un (1) sobre de cuarzo calaccatta de 1.59mts x 0.40mts x 0.02		
			mts, con salpicadero de 0.75mts de alto en cuarzo calaccatta y		
			salpicadero lateral de 0.15mts de alto en cuarzo		
			calaccatta.		
			* Suministro, confección e instalación de un (1) mueble aéreo de		
			cocina lineal de 2.19mts x 0.35mts x 0.70mts en material en		
			melamina HR de espesor de 18mm con cantos de PVC en color		
			blanco alto brillo, compuesto por tres (3) módulos de 0.73mts		
			cada uno, de los cuales dos (2) están compuestos por un par de		
			puertas abatibles de 0.36mts con sistema de bisagras de cierre		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Adecuación de dos (2) baños, dos (2) cocinas y pasillo para la Comisión de Presupuesto, ubicada en el edificio Anexo de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

VERIFICADO POR: _____ FECHA _____

ASIGNADO A: _____

_____
SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

_____
Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

_____
Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
25-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ▣ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			lento y sistema de cierre de presión con tiradores escondidos,		
			y un (1) módulo compuesto por un (1) cajón abierto de 0.73mts x		
			0.40mts x 0.35mts y una puerta abatible de 0.35 mts x 0.73mts		
			con pistones hidráulicos de abertura hacia arriba, con		
			tiradores ocultos.		
			*Suministro e instalación de un fregador tipo bar de acero		
			inoxidable.		
			*Suministro e instalación de grifería de acero inoxidable		
			monomandopara agua fría.		
			* Suministro, Instalación, pasteo, lijado, sellado y pintura de		
			0.60 m2 de extensión de pared en gypsum board.		
			* Suministro, Instalación, pasteo, lijado, sellado y pintura de		
			dintel de puerta, de 2.94mts x 0.20mts x 0.10mts de gypsum		
			board.		
			* Suministro e Instalación de cerramiento de vidrio claro		
			laminado de6mm, sujeto a perfil "U" de aluminio natural,		
			compuesto por un (1) paño fijo de 1.02mts x 2.10mts, un (1)		
			paño fijo de 0.90mts x 2.10mts y una (1) puerta corrediza de		
			vidrio claro laminado con sistema de riel y rodamiento para		
			desplazamiento, con manija y cerradura en acabado de acero		
			inoxidable.		
			* Suministro e Instalación de extractor de aire de pared con		
			diámetro de 10" y dimensiones de 0.34mts x 0.34mts, con		
			persiana de apertura automática.		
			* Suministro e Instalación de conexión eléctrica para		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Adecuación de dos (2) baños, dos (2) cocinas y pasillo para la Comisión de Presupuesto, ubicada en el edificio Anexo de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
VERIFICADO POR: _____ FECHA _____
ASIGNADO A: _____

SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
25-01-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ▣ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			extractor.		
			Cocina 1, Baños y Pasillo		
			* Demolición de 17.17 m2 de piso existente.		
			ULTIMA LINEA		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Adecuación de dos (2) baños, dos (2) cocinas y pasillo para la Comisión de Presupuesto, ubicada en el edificio Anexo de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
VERIFICADO POR: _____ FECHA _____
ASIGNADO A: _____

_____
SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

_____
Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

_____
Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA