ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
2/2/2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ▣ Bienes ▣ Servicios
▣ Reemplazo ☐ Obra
▣ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
1	1	C/U	Proyecto: "Suministro e instalación de las seis (6) unidades		
			condensadoras para las evaporadoras tipo central del piso uno		
			(1), dos (2), y tres (3) del Edificio Justo Arosemena".		
			INCLUYE		
			*Desinstalación de seis (6) condensadoras de 7.5 toneladas de		
			refrigeración existente con todos sus elementos, excepto las		
			tuberías que corren a lo interno del edificio entre los pisos.		
			*Realizar limpieza con agente limpiador a la sección de tuberías		
			de los tres (3) circuitos de refrigeración que se van a		
			reutilizar.		
			*Suministro e instalación de seis (6) unidades condensadoras con		
			capacidad de 7.5 (TON) circuito simple de 230V, 3PH, 60HZ,		
			R410, equipada con compresor scroll y coil convencional		
			*Suministro e instalación de 11 tramos de tuberías rígida de		
			cobre de 1 1/8”Ø de diámetro para líneas de vapor (succión).		
			*Suministro e instalación de 11 tramos de tuberías rígida de		
			cobre de 5/8” de diámetro para líneas de líquido (descarga).		
			*Suministro e instalación de 20 codos de 90° x 1 1/8”Ø.		
			*Suministro e instalación de 20 codos de 90° x 5/8”Ø.		
			*Suministro e instalación de 36 tramos de aislante para tubería		
			de vapor (succión) de 1 1/8” x ¾”Ø (armaflex).		
			*Suministro e instalación de seis (6) filtros secador de 5/8"Ø		
			(uno por condensadora).		
			*Suministro e instalación de seis (6) visores indicadores de		
			humedad de 5/8"Ø (uno por condensadora).		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: El suministro e instalación de las seis unidades condensadoras para las evaporadoras, tipo central, del piso 1, 2 y 3 del Edificio Justo Arosemena es para reemplazar las actuales, cabe mencionar que estos requipo no poseen placa de inventario de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
VERIFICADO POR: _____ FECHA _____
ASIGNADO A: _____

SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
2/2/2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ☑ Bienes ☑ Servicios
☑ Reemplazo ☐ Obra
☑ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			*Suministro e instalación de seis (6) interruptores de		
			seguridad, con especificación a prueba de agua (NEMA 3R),		
			(interruptor de servicio) uno para cada condensadora incluye		
			cables y hermético		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: El suministro e instalación de las seis unidades condensadoras para las evaporadoras, tipo central, del piso 1, 2 y 3 del Edificio Justo Arosemena es para reemplazar las actuales, cabe mencionar que estos requipo no poseen placa de inventario de la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
VERIFICADO POR: _____ FECHA _____
ASIGNADO A: _____

_____
SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

_____
Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

_____
Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA