ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
22-02-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ☒ Bienes ☐ Servicios
☐ Reemplazo ☒ Obra
☐ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
1	1	C/U	Suministro e instalación de Cubierta de Zinc en techo ubicado		
			entre el Edificio Anexo y el Edificio Palacio Justo Arosemena;		
			techo ubicado en el perímetro del edificio Palacio Justo		
			Arosemena en la Asamblea Nacional.		
			* Fianza; gestiones necesarias , inspecciones para la		
			realización de fianza de cumplimiento, seguro de riesgo.		
			* Permiso de construcción (confección de planos, tramites de		
			permisologia).		
			* Suministro e instalación 9.86 m2 de techo de láminas de zinc		
			canal ancho esmaltada calibre #24. Incluye: (carriolas 2"x4"		
			cal.16 espaciadas a 1m + aislante de burbuja).		
			* Desinstalación de 1,594.48 m2 de láminas de zinc. Incluye		
			desinstalación caminadoras dañadas.		
			* Desinstalación de 1,594.48 m2 de aislante térmico existente.		
			* Desinstalación de 323.11 ml de flashing y cumbrera existentes.		
			* Desinstalación de 173.28 ml de canal existente.		
			* Limpieza y desinfección de 1,594.48 m2 de techo.		
			* Limpieza de oxido y pintura con producto anticorrosivo de		
			1594.48 m2 de carriolas existente.		
			* Suministro e instalación de 1,594.48 m2 de malla biaxial		
			* Sum. e instal. 1,594.48 m2 aislante reflectivo de burbuja.		
			* Suministro e instalación 1,594.48 m2 de techo de láminas de		
			zinc canal ancho esmaltada calibre #24.		
			* Suministro e instalación de 323.11 ml de flashing esmaltado		
			perimetral calibre #24.		
			**********Continua**********		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Suministro e instalación de Cubierta de Zinc en techo ubicado entre el Edificio Anexo y el Edificio Palacio Justo Arosemena; techo ubicado en el perímetro del edificio Palacio Justo Arosemena en la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
VERIFICADO POR: _____ FECHA _____
ASIGNADO A: _____

SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

ASAMBLEA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA
SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

Código AN_DGAF_DCP_17
Versión 04
Fecha de versión 16-ene-2024

Día Mes Año
22-02-2024

Señor (a): WINSTON WELCH
Funcionario Responsable: GRACE JAÉN
Unidad Solicitante: DIR. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Solicitud de ☒ Bienes ☐ Servicios
☐ Reemplazo ☒ Obra
☐ Nuevo

RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS ESTIMADOS	
				UNITARIO	TOTAL
			* Suministro e instalación de 173.28 ml de canal de acero		
			esmaltado calibre #24.		
			* Suministro e instalación de 29.67 ml de cumbrera de metal		
			esmaltada calibre# 24.		
			* Desinstalación, movimiento y reinstalación, reparación y		
			pintura de 105.20 ml de caminadoras existentes.		
			* Suministro, Confección e instalación de 69.97 ml de		
			caminadoras para el mantenimiento de las unidades de los aires		
			acondicionados.		
			* Suministro e instalación de cubierta provisional de poli		
			cloruro de vinilo para protección de instalaciones eléctricas y		
			oficinas (incluye anclajes metálicos).		
			* Suministros e instalación de salidas para tuberías de		
			refrigeración de los aires acondicionados.		
			* Desinstalación e reinstalación de (49) unidades de aires		
			acondicionados tipo Split.		
			* Desinstalación e reinstalación de (12) unidades de aires		
			acondicionados tipo piso techo.		
			* Desinstalación e reinstalación de (1) unidad de aire		
			acondicionado auto contenida de 20 toneladas.		
			* Desinstalación e reinstalación de (3) unidades de aires		
			acondicionados de precisión de 5 toneladas.		
			* Acarreo de materiales y limpieza en general.		
			Última línea.		

Especifique el uso de los bienes o servicios requeridos: Suministro e instalación de Cubierta de Zinc en techo ubicado entre el Edificio Anexo y el Edificio Palacio Justo Arosemena; techo ubicado en el perímetro del edificio Palacio Justo Arosemena en la Asamblea Nacional.

Partidas Presupuestarias:

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

VERIFICADO POR: _____ FECHA _____

ASIGNADO A: _____

_____
SOLICITADO POR: NOMBRE / FIRMA AUTORIZADA

_____
Vo. Bo. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

_____
Vo. Bo. JEFE DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA